

TROŠKOVNIK - PONUDAZa izvođenje građevinsko - obrtničkih radova na objektu u Oklaju
za potrebe općine Promina

1. Izrada hidroizolacije poda bitumenskim trakama V4 (1 sloja) uz čišćenje podloge te pretpremaz resitolom	m2	55,00
2. Izrada plivajućeg poda u slojevima 3 cm stiroopor uz foliju obostrano te cementni estrih 5 cm	m2	52,00
3. Žbukanje završnog sloja fine žbuke na zidove uz nanošenje preimera	m2	91,00
4. Žbukanje špala grubo i fino sa svim potrebnim predradnjama	m1	22,00
5. Podlijevanje parapeta ispod prozora na potrebnu visinu radi postavljanja kamenih klupčica	kom	6,00
6. Nabava i montaža kamenih klupčica na prozorima	kom	6,00
7. Žbukanje stropa strojnom žbukom sa svimpredradnjama	m2	52,00
8. Izrada završnog poda - hrastov parket sa svim potrebnim predradnjama i završnim lakiranjem	m2	52,00
9. Bojanje svih zidova i stropova poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama uključujući gletanje	m2	150,00
10 Izrada elektroinstalacija		
- razdjelni elektroormar sa svom potrebnom opremom	kom	1,00
- izrada potrebne instalacije za rasvjetna i priključna mjesta (nadžbukno sa potrebnim PVC kanalima). Obračun po broju rasvjetnih odnosno priključnih mjesta	kom	20,00
- nabava i postava rasvjetnih tijela prema postojećim u susjednoj prostoriji	kom	9,00
- nabava i postava utičnica, prekidača i sl.	kom	15,00

11. Izrada 1. faze instalacija za klima uređaj što
podrazumijeva svu instalaciju koja ide pod
žbuku. U cijeni i sva potrebna štemanja i
zidarske obrade pauš 1,00

UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO: