

Prilog 2. Troškovnik

Troškovnik za nabavu radova: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU MATASE

Broj i datum ponude: _____

Naziv i adresa ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

Kontakt osoba: _____

Kontakt telefon: _____

Kontakt e-mail: _____

Redni broj	Naziv stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Ukupna cijena (bez PDV-a)
1.	PRIPREMNI RADOVI				
1.1.	Geodetski radovi	m ¹	644,63		
1.2.	Uklanjanje grmlja i šiblja	m ²	300,00		
1.3.	Strojno rezanje postojećeg asfaltnog zastora				
1.3.a)	zaplavanje asfaltne površine	m ¹	99,50		
1.3.b)	zaplavanje betonske površine	m ¹	50,00		
1.4.	Rušenje i uklanjanje postojećih asfaltnih površina	kom	7,00		
2.	ZEMLJANI RADOVI				
2.1.	Široki iskop	m ³	443,00		
2.2.	Uređenje temeljnog tla	m ²	650,00		
2.3.	Izrada nasipa od miješanih materijala	m ³	36,00		
2.4.	Uređenje posteljice od mješanih materijala	m ²	2817,00		
2.5.	Izrada bankina	m ¹	1323,00		
3.	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA				
3.1.	Nosivi sloj od nevezanog drobljenog kamenog materijala 0/63mm	m ³	357,00		

3.2.	Nosivo-habajući slojevi od asfaltbetona	m ²	2009,00		
4.	PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA				
4.1.	PROMETNI ZNAKOVI (t. 9-01 OTU VI.)				
4.1.1.	Znak B01, dimenzija 60x60x60cm	kom	4,00		
4.1.2.	Znak B02, osmerokut promjera 60cm	kom	6,00		
Ukupna cijena ponude (bez PDV-a):					
PDV (25%):					
Ukupna cijena ponude (s PDV-om):					

Potpis i pečat