

NARUČITELJ:



**OPĆINA PROMINA**  
OIB: 79734182959  
Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj

GRAĐEVINA:

**NERAZVRSTANE CESTE NA  
PODRUČJU OPĆINE PROMINA U NASELJIMA  
MATASE, ZORE I ZELIĆI**

RAZINA/VRSTA PROJEKTA:

**IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT**

OZNAKA DOKUMENTA:

**T.D. 50-12/23**

Prostor za ovjeru

## TROŠKOVNIK-FAZA 1

**SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA  
U NASELJIMA MATASE, ZORE I ZELIĆI**

OVLAŠTENI INŽENJERKA GRAĐEVINARSTVA:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA


Josipa Vukušić

mag. ing. aedif.

Ovlaštena inženjerka građevinarstva



G 6806


  
Josipa Vukušić, mag. ing. aedif.

SURADNIK:

  
Tomislav Vlaić, ing. građ.

DIREKTOR:

**Geo LOBI**  
Knin, Trg Oluje 18  
OIB: 28450488954

  
Zoran Marin, dipl. ing. geod.

**Knin, prosinac 2023. god.**

## NAPOMENA UZ TROŠKOVNIK

- A.** Obračun se vrši prema dimenzijama iz projekta. Iskazane količine u troškovniku proizlaze iz dimenzija prikazanih u nacrtima i priložima.
- B.** Radove predviđene ovim troškovnikom potrebno je izvesti u skladu s "Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama" kao i prema važećim propisima, pravilnicima i normama.
- C.** U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući utovar, istovar, razastiranje i planiranje. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim prometnim površinama. Jediničnom je cijenom obuhvaćen i pronalazak odlagališta (uz odobrenje Nadzornog inženjera), projekt uređenja odlagališta sa svim potrebnim suglasnostima kao i samo uređenje odlagališta.
- D.** Izvoditelj je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (vertikalne i horizontalne signalizacije, privremene regulacije i svega ostalog što je u funkciji sigurnog odvijanja prometa).
- E.** Troškove vezane za organizaciju gradilišta, privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova, čišćenje gradilišta nakon završetka radova i slično, snosi izvoditelj radova i za te troškove nema pravo tražiti posebnu nadoknadu
- F.** Ukoliko se tijekom izvođenja radova pojave radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, isti se mogu izvesti samo uz odobrenje projektanta, nadzornog inženjera i investitora.
- G.** Izvoditelj je dužan pri sastavljanju ponude običi buduće gradilište, te za jedinične mjere ponuditi cijene koje obuhvaćaju potpun i konačan opis rada.

jed. mjere      količina      jed. cijena      cijena

**(I) PRIPREMNI RADOVI****1.1. Geodetski radovi**

Izrada elaborata izvedenog stanja kao posebne geodetske podloge položajno i visinski u kartiranom i digitalnom obliku u mjerilu 1:1000.

*Obračun po metru trase.*

OSA Matase	95,85		
OSB Zore	50,66		
OSC Zelići	389,97		
OSD Zelići	108,15	m'	644,63

**1.2. Uklanjanje grmlja i šiblja**

(OTU I st. 1-03.1)

Uklanjanje svog raslinja, grmlja, šiblja i drveća bez obzira na promjer, sa površina bankina te na mjestima izlaska trase iz postojećeg profila prometnice odnosno u širini koridora zahvata, a sve kako bi se stvorili uvjeti za izvedbu zemljanih i drugih radova. Rad obuhvaća košnju trave, siječenje šiblja i grmlja, odsijecanje granja, rezanje na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja, čišćenje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon ovih radova, te utovar u vozilo, prevoz na deponiju, uključujući troškove pronalska deponije i deponiranje. Izvođač je dužan prije davanja ponude se upoznati sa stvarnim stanjem na terenu. Prilikom čišćenja terena ne smije se nanositi šteta susjednim površinama i objektima u zoni zahvata.

*Obračun u m<sup>2</sup> uređenje površine.*

OS A Matase	m <sup>2</sup>	40,00
OS B Zore	m <sup>2</sup>	10,00
OS C Zelići	m <sup>2</sup>	200,00
OS D Zelići	m <sup>2</sup>	50,00

**1.3. Strojno rezanje postojećeg asfaltnog zastora**

Strojno rezanje (zapilavanje) postojećeg asfaltnog zastora i betonskih površina u svrhu pravilnog odsijecanja površina prilikom iskopa (rušenja) te uklapanja novog kolnika. Pretpostavljena debljina asfaltnog kolnika do max 6cm a betonskih površina cca 12cm. Rad obuhvaća strojno rezanje asfalta i betona te čišćenje odnosno otprašivanje zapilanog ruba.

Uklanjanje kolničke konstrukcije i betonskih površina, utovar, prevoz i deponiranje je obračunato kroz druge stavke ovog troškovnika. (st. 2.1.)

*Obračun po m' zapilavanja.*

<b>1.3. a)</b>	zapilavanje asfaltne površine		
	OS A Matase	m'	16,50
	OS B Zore	m'	31,00
	OS C Zelići	m'	52,00
<b>1.3. b)</b>	zapilavanje betonske površine		
	OS A Matase	m'	5,00
	OS C Zelići	m'	30,00
	OS D Zelići	m'	15,00

#### 1.4. Popravak i izdizanje poklopca šahti

Popravak i izdizanje poklopca šahti. Stavka se odnosi na postojeće poklopce komunalnih instalacija na trasi koje treba postaviti na novoprojektiranu visinu. Stavkom su obuhvaćena potrebna rušenja, uklanjanje poklopca sa okvirom, popravak eventualno oštećenih dijelova okna, dobetoniranje postojeće ploče odnosno radovi i materijali potrebni za korekciju visine i položaja okna te ponovna ugradnja novog ljevanoželjeznog poklopca sa okvirom (60x60cm, klase nosivosti C250) na novoprojektiranu kotu.

*Obračun se vrši po komadu kompletno popravljenog ili izdignutog okna ili slivnika.*

OS A Matase	kom	1,00
OS C Zelići	kom	5,00
OS D Zelići	kom	1,00

**UKUPNO PRIPREMNI RADOVI**

**EURA:**

jed. mjere      količina      jed. cijena      cijena

**(II) ZEMLJANI RADOVI****2.1. Široki iskop**

(OTU II st. 2-02., OTU I st. 2-07.)

Rad obuhvaća iskop materijala u tlu "A", "B" i "C" kategorije, a sve kako bi se stekli uvjeti za izvedbu slojeva buduće kolničke konstrukcije. Iskop se izvodi strojno, a po potrebi neke iskope obavljati ručno pri čemu izvođač nema pravo na razliku u cijeni iskopa nastalu uslijed ovakvih izmjena. Rušenje djela postojećeg kolnika i betonskih površina (na mjestima uklapanja) kao i uklanjanje postojećih gromila suhozida na pojedinim dionicama obračunato je kroz stavku širokog iskopa. Sve iskope treba obaviti prema profilima, predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Široki iskop treba obavljati upotrebom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na neophodni. Pri iskopu treba voditi računa o eventualnoj postojećoj infrastrukturi tako da ne dođe do njenog oštećenja ili uništenja. Cijena iskopa na trasi jedinstvena je za sve kategorije materijala. U cijeni je utovar i odvoz na deponiju (koju osigurava izvođač radova) sa pronalaskom deponije i svim troškovima deponiranja.

**NAPOMENA:** Za radove iskopa Izvoditelj je dužan dati jedinstvenu (prosječnu) cijenu za iskop materijala na osnovu vlastite procijene udjela pojedine kategorije uvidom na terenu tj. postoji samo jedinična cijena za sve kategorije materijala iskopa bez obzira na stvarno stanje koje se može pojaviti tijekom izvođenja radova

*Obračun se vrši po m<sup>3</sup> stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju.*

OS A	Matase	m <sup>3</sup>	63,00
OS B	Zore	m <sup>3</sup>	42,00
OS C	Zelići	m <sup>3</sup>	270,00
OS D	Zelići	m <sup>3</sup>	68,00

**2.2. Uređenje temeljnog tla**

(OTU II st. 2-08.1.)

Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem vezana tla,  $S_z \geq 97\%$ ,  $M_s \geq 20 \text{ MN/m}^2$ . Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1.

*Obračun radova po kvadratnom metru uređenog temeljnog tla.*

OS A	Matase	m <sup>2</sup>	64,00
OS C	Zelići	m <sup>2</sup>	380,00
OS D	Zelići	m <sup>2</sup>	206,00

**2.3. Izrada nasipa od miješanih materijala**

(OTU II st. 2-09.2.)

Izrada nasipa od miješanih materijala iz iskopa na trasi i/ili iz pozajmišta. Stavka obuhvaća dobavu materijala (iz iskopa ili pozajmišta), nasipavanje, razastiranje te grubo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima iz projekta, kao i sabijanje istog do potrebne zbijenosti. Debljina nasipnog sloja mora biti u skladu s vrstom nasipnog materijala te uporabljenim građevinskim strojevima. Modul stižljivosti mjeren kružnom pločom  $\varnothing 30 \text{ cm}$   $M_s > 40 \text{ MN/m}^2$ .

*Obračun po kubičnom metru ugrađenog i zbijenog nasipa.*

OS A	Matase	m <sup>3</sup>	2,00
OS C	Zelići	m <sup>3</sup>	21,00
OS D	Zelići	m <sup>3</sup>	13,00

**2.4. Uređenje posteljice od mješanih materijala**

(OTU II st. 2-10.2.)

Uređenje posteljice nasipa i usjeka od miješanih materijala prije izrade nosivog tamponskog sloja. Rad obuhvaća planiranje i

nabijanje posteljice sa dotjerivanjem nagiba prema uputama nadzornog inženjera, eventualnu sanaciju pojedinih manjih površina slabije kakovoće boljim materijalom, eventualno kvašenje ili prosušivanje materijala i nabijanje do potrebne zbijenosti. Stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku treba biti veći od 100%, a modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ø30cm  $M_s > 35$  (40)MN/m<sup>2</sup>.

*Obračun radova po kvadratnom metru uređene i zbijene posteljice.*

OS A	Matase	m <sup>2</sup>	378,00
OS B	Zore	m <sup>2</sup>	252,00
OS C	Zelići	m <sup>2</sup>	1.707,00
OS D	Zelići	m <sup>2</sup>	480,00

## 2.5. Izrada bankina

(OTU II st. 2-16.1.)

Izrada bankine od sitnozrnatog kamenog materijala (jalovina 0-16mm) uz planiranje i zbijanje a sve u skladu s uputama nadzornog inženjera. Stavka uključuje dobavu materijala, prijevoz, istovar, ugradbu i nabijanje. Bankina širine 50cm izvodi se obostrano uz rubove kolnika .

*Obračun u metrima dužnim potpuno završene bankine.*

OS A	Matase	m'	158,00
OS B	Zore	m'	105,00
OS C	Zelići	m'	830,00
OS D	Zelići	m'	230,00

---

**UKUPNO ZEMLJANI RADOVI**

**EURA:** \_\_\_\_\_

---

jed. mjere      količina      jed. cijena      cijena

**(III) KOLNIČKA KONSTRUKCIJA****3.1. Nosivi sloj od nevezanog drobljenog kamenog materijala 0/63mm**

(OTU III st.5-01.)

Izrada nosivog (tamponskog) sloja ispod asfaltnih površina kolnika od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala bez veziva u sloju debljine  $d=15\text{cm}$ . Rad obuhvaća dobavu, transport i ugradnju drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63mm u nosivi sloj prema projektu. Zahtjevi kvalitete za ugrađeni nosivi sloj: stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proktorov postupak  $S_z=100\%$ ,  $M_s=80\text{ MN/m}^2$ .

*Obračun radova po kubičnom metru ugrađenog materijala u zbijenom stanju.*

OS A	Matase	$\text{m}^3$	50,00
OS B	Zore	$\text{m}^3$	33,00
OS C	Zelići	$\text{m}^3$	215,00
OS D	Zelići	$\text{m}^3$	59,00

**3.2. Nosivo-habajući slojevi od asfaltbetona**

Nabava, prijevoz i ugradnja asfaltnog nosivo-habajućeg sloja kolnika asfaltbetonskom mješavinom **AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4**, debljine 5cm u uvaljanom stanju s drobljenim kamenim materijalom karbonatnog podrijetla. Uvjeti kvalitete TUAK 2015. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti (TUAK) te sve radnje, materijal i opremu potrebne za potpuni dovršetak ove stavke.

*Obračun po  $\text{m}^2$  gornje površine ugrađenog sloja.*

OS A	Matase	$\text{m}^2$	281,00
OS B	Zore	$\text{m}^2$	184,00
OS C	Zelići	$\text{m}^2$	1.211,00
OS D	Zelići	$\text{m}^2$	333,00

**UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA****EURA:** 3383,00



jed. mjere      količina      jed. cijena      cijena

**(IV) PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA****4.1. PROMETNI ZNAKOVI (t. 9-01 OTU VI.)****4.1.1. Znakovi izričitih naredbi**

Nabava i postavljanje znakova izričitih naredbi (t. 9-01.2 OTU VI.). Znakovi se pričvršćuju na stupove izrađene od šavne željezne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove, promjera 63,5 mm koji se ugrađuje u betonski temelj kakvoće betona C25/30 oblika zarubljene piramide s gornjom stranicom kvadrata 30 cm i donjom 40cm i visinom 70cm. Znakove postavljati pod kutem od 93 - 95° u odnosu na os prometnice. Znakovi se izrađuju s folijom "High Intensity" (znak B01 i B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 2mm s pojačanim okvirom. U stavci su i potreban iskop za izvedbu temelja te zatrpavanje istog.

*Obračun po komadu kompletno postavljenog znaka.*

**4.1.1.1. Znak B01, dimenzije 60x60x60cm**

OS B	Zore	kom	1,00
OS C	Zelići	kom	2,00
OS D	Zelići	kom	1,00

**4.1.1.2. Znak B02, osmerokut promjera 60cm**

OS A	Matase	kom	2,00
OS B	Zore	kom	1,00
OS C	Zelići	kom	3,00

**UKUPNO PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA****EURA:**      11.000,00

**REKAPITULACIJA**

<b>I PRIPREMNI RADOVI</b>	<i>EUR</i> A:
<b>II ZEMLJANI RADOVI</b>	<i>EUR</i> A:
<b>III KOLNIČKA KONSTRUKCIJA</b>	<i>EUR</i> A:
<b>IV PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA</b>	<i>EUR</i> A:
	<b>UKUNO EUR</b> A:
	PDV (25%):
	<b>SVEUKUPNO EUR</b> A: <input type="text"/>

SLOVIMA:

Knin, prosinac 2023. godine