

Prilog 2. Troškovnik**Troškovnik za nabavu radova: Sanacija vodovodnog kanala u naselju Bobodol**

Broj i datum ponude: _____

Naziv i adresa ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

Kontakt osoba: _____

Kontakt telefon: _____

Kontakt e-mail: _____

Rdb.	Naziv stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (bez PDV-a)	Ukupna cijena (bez PDV-a)
1.	Ukupna duljina ceste koja se asfaltira je 607 m. Širina ceste je 2,7 m sa proširenjem u centru naselja gdje se cesta račva. Debljina asfalta je 5 cm. Obračun se vrši po m ² ugrađenog asfalta. Ukupna količina asfalta je 1.700 m ² . Obračun se vrši po m ² ugrađenog asfalta. U cijenu je uključena potrebna priprema i prskanje podloge bitumenskom emulzijom.	m ²	1700		
2.	U profilu ceste djelomično je ostao postojeći asfalt, u nejednakoj širini a ostatak profila odnosi se na zatrpani kanal u kojem je položen vodovod. Postojeći asfalt je potrebno ukloniti i odvesti na deponiju koju odredi investitor (udaljenost deponije je 13 km). Uklanjanje postojećeg asfalta potrebno je izvesti na način da se sačuva stišljivost podloge ispod asfalta. Ista će poslužiti kao završna nosiva podloga za novi asfalt.	paušal			

3.	Nakon uklanjanja postojećeg asfalta potrebno je izvršiti valjanje dijela profila koji se odnosi na zatrpani vodovodni kanal i nasipanje tampona kao završnog nosivog sloja na način da se visinski izjednači sa nosivim slojem koji se nalazio ispod uklonjenog asfalta uključujući "ušlemavanje" po cijelom profilu. Pretpostavlja se da debljina tampona neće prelaziti 5 cm u prosjeku. Koristiti tampon frakcije od 0-32 mm. Obračun po m ² pripremljene podloge.	m ²	1700		
4.	Po završetku asfaltiranja potrebno je urediti bankine, jalovinom, u širini 0,5 m. Obračun po m ² .	m ²	607		
5.	Na jednom dijelu, u duljini od 180 m, vodovodni kanal prolazi uz postojeći (stari) asfalt. Na tom dijelu potrebno je urediti bankinu u širini od 1,8 m uz prethodno valjanje materijala kojim je zatrpan vodovodni kanal. To je prostor (1,8 m) između asfalta i postojećeg suhozida. Obračun je po m ² uređene bankine.	m ²	324		
Ukupna cijena ponude (bez PDV-a):					
PDV (25%):					
Ukupna cijena ponude (s PDV-om):					

Potpis i pečat

*Napomena: Prije davanja ponude svaki ponuđač dužan je obići teren zajedno sa investitorom i detaljno sagledati postojeće stanje. Ponudu sačiniti na temelju priloženog opisa radova sa datim količinama i viđenoga na terenu. Konačni obračun će se vršiti po sistemu građevinske knjige.